Molio dokument id: S215_01_02_Skeletkonstruktion,_let_R02_00_2026-03-03

Udarbejdet: ST Kontrolleret: TT Godkendt: TS

Indholdsfortegnelse

1 Omfang ... 4
1.1 Generelt ... 4
1.2 Bygningsdele og processer ... 4
2 Almene specifikationer ... 5
2.1 Generelt ... 5
2.2 Orientering ... 5
2.2.1 Generelt ... 5
2.2.2 Definitioner ... 5
2.3 Andet gældende projektmateriale ... 5
2.4 Referencer ... 5
2.4.1 Generelt ... 5
2.4.2 Referencer, der er generelt gældende ... 5
2.4.3 Referencer, der er gældende for specifikke dele ... 5
2.5 Bygherrens granskning, kontrol og godkendelse ... 6
2.5.1 Generelt ... 6
2.5.2 Granskning ... 6
2.5.3 Kontrol ... 6
2.5.4 Godkendelser ... 6
2.6 Undersøgelser ... 6
2.6.1 Generelt ... 6
2.6.2 Grundlag ... 7
2.6.3 Dokumentation ... 7
2.7 Måle- og prissætningsregler ... 7
2.7.1 Generelt ... 7
2.7.2 Måleregler ... 7
2.7.3 Prissætningsregler ... 7
2.8 Mængder ... 7
2.9 Produkterklæringer ... 7
2.9.1 Generelt ... 7
2.9.2 CE-mærkning ... 7
2.9.3 Garantierklæringer ... 7
2.9.4 Reparationsgaranti ... 8
2.9.5 Udvidelsesgaranti ... 8
2.10 Dokumentation ... 8
2.10.1 Generelt ... 8
2.10.2 Autorisationsdokumentation ... 8
2.10.3 D&V-dokumentation ... 8
2.11 Brugerinstruktion ... 8
2.12 Relationer til andre arbejder ... 8
2.12.1 Generelt ... 8
2.12.2 Relaterede arbejder ... 8
2.12.3 Integration ... 9
2.12.4 Commissioning-proces ... 9
2.13 Identifikation ... 9
3 Projektering ... 10
3.1 Generelt ... 10
3.2 Grundlag ... 10
3.2.1 Generelt ... 10
3.2.2 Afgrænsning og informationsniveau ... 10
3.3 Resultat af projektering ... 10
3.4 Sikkerhed og sundhed ... 10

<x> Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

3.5 Dokumentation 10
3.6 Kvalitetssikring 10
3.6.1 Generelt 10
3.6.2 Granskning 10
3.6.3 Kontrol 10
3.6.4 Kvalitetsdokumentation 10
4 Produktion 11
4.1 Generelt 11
4.2 Arbejdets planlægning 11
4.2.1 Generelt 11
4.2.2 Arbejdsdokumenter 11
4.3 Sikkerhed og sundhed 11
4.3.1 Generelt 11
4.3.2 Farligt arbejde 11
4.3.3 Særlig farligt arbejde 11
4.4 Foranstaltninger knyttet til byggeprocessen 11
4.4.1 Generelt 11
4.4.2 Samspil mellem arbejder 11
4.4.3 Oplagring og transport 11
4.4.4 Beskyttende foranstaltninger 11
4.4.5 Midlertidige laster 12
4.4.6 Stillads 12
4.4.7 Oprydning og renhold 12
4.5 Mærkning 12
4.6 Mål og tolerancer 12
4.6.1 Generelt 12
4.6.2 Måleafsætning 12
4.6.3 Tolerancer 12
4.7 Materialer og produkter 12
4.7.1 Generelt 12
4.7.2 Skeletkonstruktion 12
4.7.3 Lægter, brædder mv. 12
4.7.4 Fastgørelsesmidler 13
4.7.5 Vindspærre og undertag ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.7.6 Isoleringsmateriale ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.7.7 Indvendig pladebeklædning ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.7.8 Dampspærre ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.7.9 Fugtspærre ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.7.10 Fuger ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8 Udførelse 13
4.8.1 Generelt 13
4.8.2 Demontering ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.3 Opretning ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.4 Montering af installationer ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.5 Gennemføringer og reetableringer 13
4.8.6 Skeletkonstruktion ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.7 Lægtning mv. 13
4.8.8 Fastgørelse 13
4.8.9 Vindspærre ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.10 Undertag ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.11 Undergulv ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.12 Indvendig pladebeklædning ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.13 Isolering ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.14 Dampspærre ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.15 Fugtspærre ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.8.16 Fugning 13
4.10 Som udført dokumentation ..... **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
4.11 Kvalitetssikring 14
4.11.1 Generelt 14
4.11.2 Granskning 14
4.11.3 Kontrol af undersøgelser 14
4.11.4 Almene kontroller 14

Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

4.11.5 Særlige kontroller 14
4.11.6 Kvalitetsdokumentation 14

Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

1 Omfang

1.1 Generelt

1.2 Bygningsdele og processer

Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter projektering og produktion af følgende bygningsdele:

- %AD03 Træbeklædning lodret 27 mm
- %AD04 Kompositbeklædning 8 mm

Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter følgende processer:

- Leverance af beklædningsmaterialer
- Leverance af underkonstruktion
- Montage af lægter
- Montage af facadebeklædning
- Udførelse af hjørner, afslutninger og tilslutninger ved åbninger
- Fastgørelse og kvalitetskontrol

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af:

- 38 × 73 mm lægter
- EPDM-bånd ved kompositbeklædning
- Fastgørelsesmidler
- Hjørne- og afslutningsprofiler
- Insektnet/musesikring ved ventilationsåbninger

Bygningsdelene er lokaliseret:

- På bygningens udvendige facader iht. facade-, plan- og detaljetegninger.

Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

2 Almene specifikationer

2.1 Generelt

Molio S215.01.01 Skeletkonstruktion, let, basisbeskrivelse, er sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse gældende for ydelsen.

Der skal påregnes deltagelse i 6 projektgennemgangsmøder.

2.2 Orientering

2.2.1 Generelt

2.2.2 Definitioner

2.3 Andet gældende projektmateriale

Følgende grundlag er gældende sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse:

- Hovedtegninger
- Facadetegninger
- Detailtegninger
- Byggesagsbeskrivelse
- Tidsplan
- Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

2.4 Referencer

2.4.1 Generelt

Gældende dato for referencer: 05.06.2026

2.4.2 Referencer, der er generelt gældende

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende referencer gældende:

- BR18
- AB18
- SBI-anvisninger
- Eurocodes
- Producenternes montagevejledninger og produktdatablade

2.4.3 Referencer, der er gældende for specifikke dele

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende referencer gældende:

- Montagevejledninger for træbeklædninger
- Montagevejledninger for facadeplader
- Produktdatablade for beklædningssystemer
- Produktdatablade for underkonstruktioner

Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

2.5 Bygherrens granskning, kontrol og godkendelse

2.5.1 Generelt

2.5.2 Granskning

Følgende skal forelægges den helhedsprojekterende for granskning:

Bygherren skal have mulighed for at granske facadeopbygning, ventilationsprincipper, tilslutninger ved vinduer og døre samt afslutninger ved hjørner og tagkanter inden arbejdet udføres.

2.5.3 Kontrol

Følgende skal forelægges den helhedsprojekterende for kontrol:

Bygherren skal have mulighed for at kontrollere underkonstruktion, ventilationsspalter, fastgørelser, fugtsikring samt tilslutninger ved åbninger, inden beklædningen lukkes.

Følgende skal forelægges byggeledelsen for kontrol:

- Alle opbygninger som leveres af denne entreprise.
- Plan for udførelse.
- Plan for kvalitetssikring.

2.5.4 Godkendelser

2.5.4.1 Generelt

Følgende skal forelægges den helhedsprojekterende til godkendelse:

- Alle facadeopbygninger.

Følgende skal forelægges byggeledelsen til godkendelse:

- Alle opbygninger som leveres og monteres af denne entreprise.

2.5.4.2 Prøver

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres:

- Prøvefelt af træbeklædning, minimum 2 m²
- Prøvefelt af kompositbeklædning, minimum 2 m²

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse:

- Beklædningsprøver
- Prøver på profiler og afslutninger
- Farve- og overfladeprøver

2.6 Undersøgelser

2.6.1 Generelt

Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

2.6.2 Grundlag

Følgende undersøgelser, ud over de i G1. anførte, skal udføres:

- Kontrol af underlagets planhed og bæreevne før montage af underkonstruktion.

Følgende registreringer, ud over de i G1. anførte, skal udføres:

- Registrering af eventuelle afvigelser i underlag og tilslutninger ved vinduer, døre og hjørner.

2.6.3 Dokumentation

Følgende dokumentation skal leveres:

- Registrering af underlagskontrol før montage.
- Dokumentation for udførte prøvefelter.

Dokumentation skal leveres digitalt på iBinder

2.7 Måle- og prissætningsregler

2.7.1 Generelt

2.7.2 Måleregler

Der anvendes følgende måleregler:

- Mængder opgøres efter tilbudslisten og tilhørende tegningsmateriale for facadebeklædninger.

2.7.3 Prissætningsregler

Der anvendes følgende prissætningsregler:

- Prissætningsregler opgøres efter tilbudslisten og tilhørende tegningsmateriale for facadebeklædninger.

2.8 Mængder

Mængder fremgår af tilbudslisten og tilhørende tegningsmateriale.

2.9 Produkterklæringer

2.9.1 Generelt

Produkterklæringer skal fremsendes for de produkter, som indgår i facadeopbygningen.

2.9.2 CE-mærkning

CE-mærkning skal foreligge for produkter omfattet af harmoniserede produktstandarder.

2.9.3 Garantierklæringer

Der skal afleveres følgende garantierklæringer:

Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

- Garantier for facadebeklædninger.
- Garantier for underkonstruktioner.

Garantierklæringer skal leveres digitalt på iBinder

2.9.4 Reparationsgaranti

2.9.5 Udvidelsesgaranti

2.10 Dokumentation

2.10.1 Generelt

2.10.2 Autorisationsdokumentation

2.10.2.1 Generelt

2.10.2.2 Varmt arbejde

2.10.2.3 Asbest

2.10.2.4 Epoxy og isocyanater

2.10.3 D&V-dokumentation

Følgende D&V-dokumentation leveres:

- Produktdatablade.
- Vedligeholdelsesvejledninger.
- Garantidokumentation.
- CE-dokumentation.

D&V-dokumentation skal leveres digitalt på iBinder

2.11 Brugerinstruktion

Der skal afholdes følgende mundtlige instruktioner:

- Driftspersonale skal instrueres i eftersyn og vedligeholdelse af facadebeklædninger, ventilationsåbninger, afslutninger og tilslutninger.
- Ved aflevering.

Der skal leveres følgende bruger- og betjeningsvejledninger:

- Alt vedrørende bruger- og betjeningsvejledninger.

Bruger- og betjeningsvejledninger skal leveres digitalt på iBinder.

2.12 Relationer til andre arbejder

2.12.1 Generelt

2.12.2 Relaterede arbejder

2.12.2.1 Generelt

Der skal koordineres med følgende bygningsdele/arbejder:

<x> Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

- S101 Byggeplads (stillads)
- S210 Betonarbejder (bagvægge og fundamenter)
- S211 Stålkonstruktioner
- S212 Trækonstruktioner
- S220 Tagarbejder
- S260 Vinduer og døre
- %AD02 Ydervæg isoleringslag
- %AD05 Bagmur beton
- El-installationer ved facadegennemføringer
- Ventilationsinstallationer ved facadegennemføringer

Der skal koordineres med projekteringen af:

- Facadedetaljer
- Vindues- og dørtilslutninger
- Tagtilslutninger
- Brandtekniske løsninger
- Fugt- og ventilationsforhold

Følgende koordineringsskemaer i koordineringsbeskrivelsen er gældende for bygningsdelene og processerne:

- Koordineringsskemaer iht. koordineringsbeskrivelsen.

2.12.2.2 Overdragelse

Der aftales indbyrdes hvornår overdragelse er sat i kraft, og aftalen sendes til byggeledelsen før opstart.

2.12.3 Integration

2.12.4 Commissioning-proces

2.13 Identifikation

Følgende ID-kodesystem skal anvendes:

- CCS
- %AD03 Træbeklædning lodret 27 mm
- %AD04 Kompositbeklædning 8 mm

Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

3 Projektering

3.1 Generelt

3.2 Grundlag

3.2.1 Generelt

3.2.2 Afgrænsning og informationsniveau

3.3 Resultat af projektering

3.4 Sikkerhed og sundhed

3.5 Dokumentation

3.6 Kvalitetssikring

3.6.1 Generelt

3.6.2 Granskning

3.6.3 Kontrol

3.6.4 Kvalitetsdokumentation

<x> Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

4 Produktion

4.1 Generelt

4.2 Arbejdets planlægning

4.2.1 Generelt

4.2.2 Arbejdsdokumenter

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsen til kontrol:

- Plan for arbejdets udførelse.

Arbejdsdokumenter skal leveres digitalt på iBinder

4.3 Sikkerhed og sundhed

4.3.1 Generelt

4.3.2 Farligt arbejde

Der gøres opmærksom på følgende farlige arbejder:

- Arbejde i højden.
- Arbejde fra stillads.

4.3.3 Særlig farligt arbejde

4.4 Foranstaltninger knyttet til byggeprocessen

4.4.1 Generelt

4.4.2 Samspil mellem arbejder

Ad K1.
Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest: 5 arbejdsdage før montage.

4.4.3 Oplagring og transport

Beklædningsmaterialer skal oplagres tørt og beskyttes mod fugt, tilsmudsning og mekaniske skader.

4.4.4 Beskyttende foranstaltninger

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger for:

- Vinduer og døre.
- Færdige facadepartier.

Ud over beskyttende foranstaltninger for egne ydelser, skal desuden etableres beskyttende foranstaltninger for:

- Tilstødende bygningsdele.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes for byggeledelsens kommentering senest 5 arbejdsdage

<x> Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

før ydelsen påbegyndes.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal leveres digitalt på iBinder

4.4.5 Midlertidige laster

4.4.6 Stillads

4.4.6.1 Generelt

4.4.6.2 Systemstilladser

4.4.6.3 Specialfremstillede stilladser

4.4.7 Oprydning og renhold

4.5 Mærkning

4.6 Mål og tolerancer

Tolerancer udføres iht. gældende standarder og producentens anvisninger.

4.6.1 Generelt

4.6.2 Måleafsætning

4.6.3 Tolerancer

4.7 Materialer og produkter

4.7.1 Generelt

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens kommentarer til kontrollen af dokumentationen for materialerne og produkterne foreligger:

- Træbeklædning.
- Kompositbeklædning.
- Underkonstruktion.
- Fastgørelsesmidler.

Ad A5.
Imprægneringsklasse er iht. Brugsklasse 3 iht. DS/EN 335.

4.7.2 Skeletkonstruktion

4.7.3 Lægter, brædder mv.

4.7.3.1 Træ

Anvendelse: Underkonstruktion for træbeklædning og kompositbeklædning.

Træart: Nåletræ.

Dimension: 38 mm x 73 mm.

<x> Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

4.7.4 Fastgørelsesmidler

Anvendelse: Fastgørelse af træbeklædning, kompositbeklædning og underkonstruktion.

Korrosionsbeskyttelse/klasse: C4-C5.

Type: Iht. leverandørens anvisninger.

Dimension/geometri: Iht. leverandørens anvisninger.

Materialekvalitet: Korrosionsbestandigt materiale egnet til udvendig anvendelse.

4.8 Udførelse

4.8.1 Generelt

Facadebeklædninger udføres som ventilerede facadebeklædninger.

Der skal sikres fri lodret luftpassage bag beklædningerne.

Afslutninger ved hjørner, åbninger og øvrige tilslutninger udføres iht. detailtegninger.

Arbejdet udføres iht. leverandørens anvisninger.

4.8.5 Gennemføringer og reetableringer

4.8.3.1 Generelt

4.8.5 Gennemføringer og reetableringer

Følgende gennemføringer og reetableringer er indeholdt i denne ydelse:

- Tilslutninger ved vinduer og døre.
- Tilslutninger ved facadegennemføringer.

4.8.7 Lægtning mv.

For træbeklædning:
- Lægter 38 × 73 mm monteres vandret.
- Ventileret hulrum bag beklædningen.
- EPDM-bånd monteres mellem lægte og T-profil

For kompositbeklædning:
- Lægter 38 × 73 mm monteres lodret.
- Maksimal lægteafstand c/c 600 mm.
- EPDM-bånd monteres mellem beklædning og lægte.

4.8.8 Fastgørelse

- Træbeklædning fastgøres med 1 skrue eller søm pr. understøtning.
- Fastgørelse udføres iht. leverandørens anvisninger.

4.10 Som udført dokumentation

Følgende dokumentation skal leveres:

<x> Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026

- Produktdatablade.
- Garantidokumentation.

"Som udført"-dokumentation skal leveres digitalt på IBinder.

4.11 Kvalitetssikring

4.11.1 Generelt

4.11.2 Granskning

Følgende skal granskes:

- Facadeopbygninger.
- Tilslutninger ved vinduer og døre.
- Hjørner og afslutninger.

4.11.3 Kontrol af undersøgelser

4.11.4 Almene kontroller

Ved opdeling i kontrolafsnit skal entreprenøren tage højde for:

- Træbeklædninger.
- Kompositbeklædninger.
- Vindues- og dørtilslutninger.
- Hjørner og afslutninger.

4.11.5 Særlige kontroller

- Underkonstruktion før montage af beklædning.
- Ventileret hulrum bag beklædning.
- Fri lodret luftpassage.
- Fastgørelser.
- EPDM-bånd.
- Tilslutninger ved vinduer, døre og hjørner.

4.11.6 Kvalitetsdokumentation

Resultat af granskning og kontrolrapporter skal leveres digitalt på iBinder

Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

Dette Dokument er Genereret af Via University College , den 25/05 2026